

Gara RdO aperta, esperita a mezzo Me.PA., per l'affidamento del servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate nell'ambito delle edizioni 2021 e 2022 del Festival dei Due Mondi di Spoleto - CIG. 87080752D2

Allegato "1 - Descrizione tecnica degli allestimenti" 2021/2022	
DATA	Allegato "1 - Descrizione tecnica degli allestimenti" 2021/2022
A) TEATRO NUOVO	
Allestimento: il 18 GIUGNO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 14/7/21	Scivolo rampa di scarico per scarico materiali. Verifica in loco. (vedi foto)
Allestimento: il 18 GIUGNO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 14/7/21	Lift per Puntamenti - Nolo Lift Faraona elettrica con escursione fino a 11 m
Allestimento: il 18 GIUGNO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 14/7/21	N° 15 paranchi a catena D8 Plus da 500 kg - N° 6 paranchi a catena D8 Plus da 250 Kg. - Lunghezza catene 18 Mt - 3 centraline controllo motori da 8 Canali cadauno - Cavetteria e riggeraggio per ogni singolo motore per permettere il montaggio a graticcia, compreso di montaggio, smontaggio e certificazione.
Allestimento: il 18 GIUGNO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 14/7/21	N° 5 truss 30/30 quadrata da Mtl 14 cadauna
B) TEATRO ROMANO	
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	Palco realizzato in Multidirezionale Metrico - piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su travi in legno PL20. Forma del palco con fronte rotondo. Da verificare in loco. Vedi foto. Colore omogenoo NERO per tutta la superficie per utilizzo senza tappeto da danza.
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	Pavimento palco in multistrato marino canadese doppio strato spessore 24mm colore grigio livellato, uniforme e privo di imperfezioni per un eventuale balletto senza tappeto da danza. (da verificare con la Direzione Tecnica al momento dell'aggiudicazione)
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	Pedana dim Mt 7 x 14 collegata al palco per il posizionamento dei bagni e camerini. Realizzate in Multidirezionale metrico con piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su travi in legno PL20. Camminamenti di collegamento tra palco, uscite e camerini . Da verificare in loco. (vedi foto)
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	Torre regia e luci in multidirezionale metrico – Dimensioni Lunghezza 6,50 m – Larghezza 2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi - Parapetto m 2 – PARTENZA IRREGOLARE con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori. Piano di appoggio alla base in Carply ignifugo da 25 mm per posizionamento quadri elettrici da realizzare su misura in loco con relativo adattamento ai dislivelli presenti. Contrafforte sul retro ed ancoraggi con corde di acciaio certificate ed contrappesate secondo norma - Da verificare in loco. (vedi foto)
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	N° 3 torri luci in multidirezionale metrico Dimensioni Lunghezza 2,5 m – Larghezza 2,5 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi con parapetto con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori. Ancorate al palco - Contrafforte fino a 4 Mt. Da verificare in loco. Vedi foto.

Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	n.1 torre controluci dimensioni 2,5 m–2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6 m con piani intermedi e parapetto con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori. Contrafforte fino a 4 Mt. Da verificare in loco. Vedi foto.
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	N°12 camerini in Lamiera o in legno con tetto rigido con porta d'ingresso e serrature dimensioni 180X300. Allestimento interno camerini a cura del Festival. Copertura camerini con telo PVC antipioggia misure 20mx9m circa con ancoraggi certificati da verificare in loco. N° 2_ docce. (Allaccio idrico a cura del Festival. Si richiede solo fornitura con piccolo boiler elettrico).
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	N° 2 torri audio in Multidirezionale metrico Dim. m 2.00 x m 2.00 altezza m 8.00 con tettino antipioggia, con sbalzo verso il palco di 1 mt e con appendimento per proiettori. Da verificare in loco. Vedi foto.
Inizio allestimento:	Generatore - generatore trifase da 8 Kw per le operazioni di montaggio e smontaggio
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	Muletto Elettrico Targato - Nolo Muletto e muletta abilitato per tutte le operazioni di montaggio smontaggio e durante tutto l'evento. Portata 35 Q.
Inizio allestimento: 07/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/7	Sedute - 100 sedute a vaschetta colore nero o grigio - guscio in ABS ignifugo certificato - Agganciabili l'una all'altra - Puro nolo senza sistemazione.
C) PIAZZA DUOMO	
Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Palco realizzato in Multidirezionale Metrico dimensioni 22x14 h 0,80 lato più basso a destra (80 cm altezza pulita necessaria per inserire frontalmente i subwoofer sotto al palcoscenico) con n.2 scale di accesso e parapetto perimetrale h 2m .- Parte retro: n.5 gradoni h 20-40-60-80-100 lunghezza 15 m compresi di gradini di accesso sul lato sinistro. (Da 3 a 8 montaggi/smontaggi da montare secondo necessità di spettacolo). Colore tavolato palcoscenico uniforme ed omogeneo.
Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Struttura su misura costituita da n° 2 truss QL40 H mt 12 Cad. Piastra di ancoraggio in carpenteria metallica realizzata su misura da incastrare al palco (in maniera da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro sul corridoio fronte palco). La struttura di appoggio Truss non dovrà avere estensioni in avanti e dovrà essere posizionata in maniera tale che la truss sia fronte palco in posizione verticale formando un angolo di 90 gradi con la piastra stessa. Non si accettano tiranti o diagoni vari che impatterebbero visivamente sulla facciata del Duomo La truss dovrà essere dotata di cestello e moto a catena da kg 1.000 con minimo 24 mt di catena. Contrappesi per 7.5 Ton a struttura. Il tutto collaudato e certificato da tecnico iscritto all'albo (vedi foto)
Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	N° 2 Torri luci realizzate in Multidirezionale metrico dimensioni mt 1.50 x 1.50 (200x200) h m 8 compreso parapetto - ultimo piano di calpestio a mt 6. piani e scale intermedi. Vedi foto.

<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>N° 2 Strutture a ponte posizionate ai lati del palco per posizionamento luci realizzate in Multidirezionale Metrico costituite cadauna da 2 torri dim 2.50 x .2.50 h 10 ultimo piano di calpestio a mt 8 più parapetto di mt 2 - piani e scale intermedi - collegate da ponte carraio di collegamento dim mt 5 per mt 2.50 con piano calpestabile e parapetto di mt 2. Vedi foto.</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>N° 1 Torre regia audio dimensioni m 2.50 x 2.50 h Ultimo piano di calpestio m 6 Piani e scale - m 2 di parapetto con tettino antipioggia e avanzamento m 2.50x2.50 per posizionamento mixer audio con tettino antipioggia.Vedi foto.</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>N.1 truss 40x40 h 6mt con con supporti a terra (posizionamento fronte Palazzo Arroni) con elevatore, cestello e motore a catena da 320 kg (per Delay audio). Vedi foto.</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>Torre regia luci realizzata in Multidirezionale Metrico dim Mt 4.00 x Mt 2 - H mt 6 - piano di calpestio a mt 4 - piani e scale intermedi - Tettino anti pioggia a sbalzo mt 2 dal fronte regia. Vedi foto.</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>Pedana per aumento capienza 5mx10m Posizionamento sopra scalini accesso teatro Caio Melisso con parapetto su tre lati (da verificare in loco). Vedi foto.</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>Pedana per aumento capienza pubblico lato scalinata Duomo 8mx3 m con parapetto perimetrale e scale di accesso. (da verificare in loco). Vedi foto.</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>Camerino in lameria 2,50 m x 3,00 m con serratura e chiave</p>
<p>Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21</p>	<p>Chiusura realizzata con truss 30x30 per ingresso pubblico Via Saffi. Lunghezza 14/16 m con n. 2 aperture laterali (sinistra e destra) con larghezza circa 2 m. (verificare in loco)</p>

Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	n.2 sbracci in layer ad incastro su finestre Caio Melisso per posizionamento luci (da verificare in loco)
Inizio allestimento: 10/06/21. Entro il 18 GIUGNO PRONTO. Smontaggio il 27/6 a fine spettacolo.	Palcoscenico realizzato in multidirezionale metrico dimensioni 20x8 h 80 con con gradoni h 20,40,60,80 cm con scale laterali di accesso e balaustre perimentrali di sicurezza. Colore tavolato palcoscenico uniforme ed omogeneo.
D) SAN SIMONE	
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Gradinata in multidirezionale metrico a 8 gradoni da Mt 1.00 di profondità di cui uno da 2 mt in corrispondenza uscite di sicurezza (h 25-50-75- 100-125-150-175-200 cm) fronte pedana palco . Lunghezza complessiva circa 9 mt fronte per mt 8.00 profondità con scale laterali per ogni livello a destra e sinistra e scala centrale in fondo. (da verificare in loco)
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Torre regia in multidirezionale metrico posizionata retro tribuna dim mt 9.00 x p.2 h mt 2.00 + parapetto mt 1 circa con accesso da ultimo gradone tribuna (da verificare in loco) e portale in truss 40x40 con h 2/3 m per appendamento luci sopra area di regia.
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Tavolato ignifugo a terra livellato (palcoscenico) con piano di calpestio h 5 cm appoggiato su murali in legno Dimensioni circa 12x8m. Livellato privo di imperfezioni e colore marrone o nero omogeneo (da verificare in loco)
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	n.2 torri in multidirezionale metrico da 2mx2m con h 3,50 (piano di calpestio intermedio a 2 m e a 3,50 per posizionamento proiettori e videoproiettori)
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	n.2 torri in multidirezionale metrico da 2mx2m con h 7,5 con piano di calpestio a 6 m per posizionamento proiettori e videoproiettori
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	1 truss frontale 40x40 mt 9 con 2 elevatori h mt8 motorizzati con motori a catena da 500Kg ancorati alla tribuna (Portale 1)

Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Struttura in truss 30x 30 L. mt 9 per h mt8 con un appoggio a terra ed un ancoraggio a parete. Alla struttura vanno agganciati 2 motori a catena da 320 Kg per il sollevamento di una truss 40x40 (Portale 2)
Inizio allestimento: 31/05/21. Entro il 7 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Camminamenti da appoggiare a terra in legno ignifugo a secondo esigenze - circa mq 350 livellati e omogenei di colore uniforme (marrone)
E) SAN NICOLO'	
Inizio allestimento: 21/06/21. Entro il 24 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 12/7/21 entro il 22/07/21	Palco in multidirezionale metrico con piano di calpestio con colore uniforme ed omoegeo in carplay intealciato in alluminio dom 8mx8m h 60 cm circa- montaggio in situazione particolare con scivolo per posizionamento pianoforte. Da verificare in loco (vedi foto)
F) TORRETTA PUBBLICITARIA (Ingresso Sud Spoleto)	
Pronto entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio obbligatorio il 12/7/21	Torretta triangolare in pilosio h 6 m x 2,50. Posizionamento Spoleto Sud Km 124,400 per banner promozionale.

NB: La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle date/periodi di allestimento.

Tali eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

Si informa che l'accesso a Piazza Duomo e San Simone potrà avvenire esclusivamente con mezzi di piccola/media dimensione e che non superino le dimensioni di un furgone tipo DAILY.

Spoleto, 13/04/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Macchi